



- Замена эскалаторов: существующие эскалаторы - ЭМ-4, Нп=42,7м, межосевое расстояние 2150мм вновь устанавливаемые эскалаторы - 4 эскалатора ЭСО-2, межосевое расстояние 1850мм, Нп определяется после посадки эскалаторов в РД.
- За отметку 0,00 условно приняты независимые отметки существующих полов (покрытий) в рассматриваемых уровнях. Взаимовязка отметок выполняется в рабочих чертежах РД.
  - I уровень - Блок служебно-производственных помещений. 2 этаж.
  - II уровень - Вестибюль. Блок служебно-производственных помещений. 1 этаж.
  - III уровень - Блок служебно-производственных помещений. Цокольный этаж.
  - IV уровень - Машинный зал. Блок служебно-производственных помещений в уровне машинного зала.
  - V уровень - Платформенная часть. Служебно-производственные помещения в уровне платформенной части.
  - VI уровень - Подплатформенная часть. Служебно-производственные помещения.